

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście wraz z wykonaniem komina do pieca ceramicznego  
ADRES INWESTYCJI : 11-040 Dobre Miasto ul. Garnizonowa 20  
INWESTOR : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście  
ADRES INWESTORA : 11-040 Dobre Miasto ul. Garnizonowa 20  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Dariusz Szydłowski adres: 11-040 Dobre Miasto Głotowo 26a tel. 608 368 096  
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.01.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-01	(24,07+23,0)/2*10,0	m <sup>2</sup>	235,350	
		(31,3+23,0)/2*10,0	m <sup>2</sup>	271,500	
		(20,0*5,2)/2	m <sup>2</sup>	52,000	
		(9,4*3,0)/2	m <sup>2</sup>	14,100	
		(18,8+9,4)/2*5,1	m <sup>2</sup>	71,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>644,860</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-04	644,86	m <sup>2</sup>	644,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>644,860</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	73+30,8	m <sup>2</sup>	103,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,800</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie	m		
d.1	0430-09	10,0+12,0+12,0	m	34,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,000</b>
<b>2</b>		<b>Pokrycie</b>			
5	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-02	644,86	m <sup>2</sup>	644,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>644,860</b>
6	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>		
d.2	0410-02	644,86	m <sup>2</sup>	644,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>644,860</b>
7	KNR 0-15II	Pokrycie dachów blachami trapezowymi (pokrycie na podwójny zakład- 1m2 ok. 1,25m2 blachy)	m <sup>2</sup>		
d.2	0522-01	644,86	m <sup>2</sup>	644,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>644,860</b>
8	KNR 0-15II	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej	mb		
d.2	0521-02	23,0+11,0+11,0+11,0+9,5	mb	65,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,500</b>
9	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0514-02	(1,7*2+0,6*2+2,9*4+0,6*4+0,98*2+1,2*2+2,7*2+1,1*2+4,75*2+0,6*2+0,8*2+1,1*2+0,95*2+0,7*2+3,6*2+0,6*2+0,6*4+0,6*8+1,1*2+1,2*2+2,8*2+1,4*2)*0,4	m <sup>2</sup>	30,784	
		(24,0+20,0+31,3+18,8)*0,4	m <sup>2</sup>	37,640	
		11,5*0,4	m <sup>2</sup>	4,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,024</b>
10	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.		
d.2	0104-05	Demontaż i montaż (współczynnik robocizny -2)	szt.	22,000	
	analogia	22			
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
11	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
d.2	0104-04	Robocizna - materiał z demontażu	szt.	34,000	
		34			
				<b>RAZEM</b>	<b>34,000</b>
12	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.2	0104-06	Demontaż i montaż (współczynnik robocizny -2)	m	85,000	
	analogia	85			
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
13	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
d.2	0526-01	5,0	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
14	KNR 0-15	Osadzenie wyłazu dachowego w połaci dachowej	szt.		
d.2	0526-02	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	KNR-W 2-02	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.2	0535-06	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16	kalk. własna	Wstawienie dodatkowej rury spustowej	szt.		
d.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Obróbka kominów</b>			
17	KNR 0-15II	Obróbki czap kominowych i koszy papą termozgrzewalną	m <sup>2</sup>		
d.3	0527-01		m <sup>2</sup>	19,240	
	analogia	(1,7*2+0,6*2+2,9*4+0,6*4+0,98*2+1,2*2+2,7*2+1,1*2+4,75*2+0,6*2+0,8*2+1,1*2+0,95*2+0,7*2+3,6*2+0,6*2+0,6*4+0,6*8+1,1*2+1,2*2+2,8*2+1,4*2)*0,25	m <sup>2</sup>	5,750	
	kominy cza- py	11,5*0,5			
	kosz				
				RAZEM	24,990
18	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej	m <sup>2</sup>		
d.3	0514-02	Obróbka czap kominowych	m <sup>2</sup>	30,784	
	kominy cza- py	(1,7*2+0,6*2+2,9*4+0,6*4+0,98*2+1,2*2+2,7*2+1,1*2+4,75*2+0,6*2+0,8*2+1,1*2+0,95*2+0,7*2+3,6*2+0,6*2+0,6*4+0,6*8+1,1*2+1,2*2+2,8*2+1,4*2)*0,4			
				RAZEM	30,784
19	NNRNKB	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na małych powierzchniach do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
d.3	202 0940-02		m <sup>2</sup>	138,528	
	kominy wy- kończenie	(1,7*2+0,6*2+2,9*4+0,6*4+0,98*2+1,2*2+2,7*2+1,1*2+4,75*2+0,6*2+0,8*2+1,1*2+0,95*2+0,7*2+3,6*2+0,6*2+0,6*4+0,6*8+1,1*2+1,2*2+2,8*2+1,4*2)*1,8			
				RAZEM	138,528
<b>4</b>		<b>Montaż komina</b>			
20		Montaż komina pieca elektrycznego do wypalania ceramiki	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000